



ПЛАН

мероприятий по устранению выявленных нарушений по обеспечению доступности здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №15 ст-цы Родниковской муниципального образования Курганинский район для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Мероприятия	Год реализации	ответственный	Отметка о выполнении
1	<b>Лестница на входе наружная</b>			
	Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе	По мере финансирования	заведующая	
	Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	По мере финансирования	заведующая	
	Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	По мере финансирования	заведующая	
	Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	По мере финансирования	заведующая	
2	<b>Входная площадка</b>			
	Размер входной площадки (при наличии пандуса)	При реконструкции здания	заведующая	
	Дверь входная наружная	При реконструкции здания	заведующая	
	Ширина проема одной створки двери в свету	При реконструкции здания	заведующая	
	Высота порога двери	По мере финансирования	заведующая	

	Тамбур (глубина x ширина)	При реконструкции здания	заведующая	
	Тамбур (глубина x ширина)	При реконструкции здания	заведующая	
	Дверь входная внутренняя	При реконструкции здания	заведующая	
	Ширина проема одной створки двери в свету	При реконструкции здания	заведующая	
	Высота порога двери	При реконструкции здания	заведующая	
	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	При реконструкции здания	заведующая	
	Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	При реконструкции здания	заведующая	
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	При реконструкции здания	заведующая	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	При реконструкции здания	заведующая	
3	<b>Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)</b>			
	Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	По мере финансирования	заведующая	
	Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	По мере финансирования	заведующая	
	Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	По мере финансирования	заведующая	
	Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)	При реконструкции здания	заведующая	

	Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	При реконструкции здания	заведующая	
	Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот до 3,0 м.	При реконструкции здания	заведующая	
4	<b>Зона оказания услуги</b>			
	Санитарно-гигиеническое помещение	При реконструкции здания	заведующая	
	Доля доступных кабин уборных от общего количества	При реконструкции здания	заведующая	
	Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	При реконструкции здания	заведующая	

Заведующая МАДОУ №15



И.Е. Панова